

館長		副館長		係員		監査者		設計者	
業 務 名		長野県伊那文化会館 構内電話交換機修繕							
業 務 箇 所		長野県伊那市伊那5776 長野県伊那文化会館							
設 計 大 要						施 行 方 法	請 負		
長野県伊那文化会館の構内電話交換機の更新						履 行 期 間			
						起 工 年 月 日			
						完 了 年 月 日			
						施 行 者			
						契 約 額			
設 計 用 紙						長野県伊那文化会館			
起 工 理 由 (又 は 変 更 理 由)									
×									
元設計額 (A)					変更設計額 (C)				
元設計額 (B)					変更請負額 (B/A) × C				

改修工事等設計書

工事内訳

長野県伊那文化会館 電話交換機修繕						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (下段内訳による)						
計						
共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
計						
工事価格						
消費税相当額						消費税率 10 %
工事費						

直接工事費 内訳明細書 1

長野県伊那文化会館 電話交換機修繕						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話交換機一式	富士通 LEGEND-V S-100 本体装置架L	1.0	台			
	富士通 停電補償バッテリーB FC1150BT2	2.0	式			
	富士通 基本制御プログラムLVS V5 NB7170015	1.0	式			
	富士通 ライセンスパックLVS 100 NB7171141	1.0	式			
	富士通 8回線局線トランク FC1350CB4	1.0	式			
	富士通 4回戦PB信号レシーバ FC1350PB1	1.0	式			
	富士通 4回戦モデム信号レシーバ FC1350MR1	1.0	式			
	富士通 8回線アナログ内線用品 FC135ALN2	7.0	式			
	富士通 8回線デジタル内線用品LVS FC13A2DL1	3.0	式			
	富士通 2回線BS制御用品 FC1350BA1	6.0	式			
	富士通 DG-station 100C2 FC651C2	16.0	式			
	富士通 DG-station 100PA2 FC651PA2	2.0	式			
	富士通 一般内線電話機	52.0	台			既設流用
	富士通 接続装置 (ID) FC740BS3C	1.0	式			
	富士通 接続装置 (ND) FC740BS3D	11.0	式			
	富士通 接続装置取付金具A FC740BS1MA	12.0	式			

改修工事等設計書

直接工事費 内訳明細書 2

長野県伊那文化会館 電話交換機修繕						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	富士通 PHS本体 WX01JB	5	台			
	PHS本体データ設定変更	21.0	台			労務費に含む
	雑材料	1.0	式			
	既設電話交換機 データ確認・設計	1.0	式			労務費に含む
	既設MDF端子ジャンパー部変更	1.0	式			労務費に含む
	既設電話交換機 撤去	1.0	式			労務費に含む
	総合試験調整	1.0	式			労務費に含む
	労務費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	処分料	1.0	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考