

質 問 書 (回答)

提出日: 令和6年 11 月 18 日

発注機関名	長野県伊那文化会館	公 告 日	令和6年 11 月 13 日
件名 箇所名	長野県伊那文化会館 北東植え込み整地改修 伊那市西町5776		
質 問 内 容	1. 直接工事の労務費数量は、(1)植え込みの除草・伐採・整地及び(2)防草シート・人工芝の設置の全てを含むと考えて宜しいでしょうか。		
	《回答》 そのとおりです。		

回 答	2. 植え込み内の伐採伐根において、配線配管等の埋設物は無く、機械による施工は可能と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。		
	《回答》 埋設配線、埋設配管等は無いと考えて施工してください。ただし、掘り下げる深さは30cmほどを目安と考えてください。		

回 答	3. 内訳に伐採伐根の積込運搬処分項目が見当たりません。数量の指示をお願いします。		
	《回答》 輸送費に計上してください。運搬量は 300kgとします。		

回 答	4. 内訳に除草剤の項目見当たりません。散布面積、散布量をご指示願います。		
	《回答》 散布面積は図面を基に算出してください。散布量は100倍希釈の原液 1000ml とします。		

回 答	5. 防草シートの下は土のままでよろしいでしょうか。あわせて、敷設面積数量もご指示いただけるとありがたいです。
-----	---

	《回答》 土のままでよいですが、整地後の敷設になります。敷設面積数量は実際の面積にかかわらず、細目内訳のシート面積で敷設してください。
--	--

回 答	6. 整地の勾配は、残土処理及び客土搬入が含まれていない為、現状起伏にあわせ一定勾配で施工して宜しいでしょうか。ご指示願います。
-----	--

	《回答》 その施工で問題ありません。
--	-----------------------

回 答	7. 交通誘導員を配置する場合、その費用は共通費の積み上げ分として見積もりに計上してよろしいでしょうか。
-----	--

	《回答》 そのとおりです。
--	------------------